

PP-Grossrohre SN 8 Doppelwandig

aus PP aussen braun gewellt, innen weiss glatt
mit stabiler rippenverstärkter Muffe

Innendurchmesser ist wie Zementrohr



Einsatz

- Bachdurchlässe
- Bacheindeckungen
- Wasserableitungen
- Erdregisterrohre

Vorteile

- Geringes Gewicht
- Grosse Druckfestigkeit
- Einbau mit verdichtungsfähigem Material (Proctor-Wert grösser 90)

Nicht für Schmutzwasser-Kanalisation zugelassen.

PP-Grossrohr Typ C aussen gewellt, innen glatt, Stangen à 6m mit Muffe und Dichtung

Innendurchmesser	mm	200	250	300	400	500	600	800	1000
Aussendurchmesser	mm	225.0	282.0	340.0	455.0	569.0	683.0	905.0	1135.0
Gewicht	ca. kg/m	2.7	4.0	5.8	9.3	14.3	19.5	40.8	63.3
Rohre SN8 mit Muffe und Dichtung	Fr./m'	11.00	20.00	25.00	40.00	63.00	97.00	185.00	310.00
Sicker-Rohre SN8 mit Muffe	Fr./m'	14.00	23.00	29.00	46.00	72.00	109.00	198.00	330.00
Muffen mit 2 Dichtungen	Fr./Stk.	14.00	24.00	49.00	77.00	125.00	204.00	447.00	771.00
Bogen mit 2 Dichtungen	15° Fr./Stk.	11.00	44.00	74.00	171.00	234.00	458.00	912.00	#####
	30° Fr./Stk.	11.00	49.00	78.00	189.00	268.00	481.00	912.00	#####
	45° Fr./Stk.	11.00	51.00	82.00	204.00	315.00	654.00	#####	#####
	90° Fr./Stk.	11.00	62.00	101.00	237.00	382.00	868.00	auf Anfrage	
Übergang auf glatte Rohre	Fr./Stk.	8.00	14.00	22.00	41.00	66.00	93.00	auf Anfrage	
Abzweiger 45° NW 160 glatt	Fr./Stk.	17.00	65.00	84.00	167.00	265.00	512.00	auf Anfrage	
auf glatte Rohre NW 200 glatt	Fr./Stk.	17.00	73.00	89.00	172.00	357.00	569.00	743.00	#####
	NW 250 glatt	Fr./Stk.	73.00	118.00	151.00	227.00	404.00	653.00	auf Anfrage
	NW 300 glatt	Fr./Stk.	89.00	151.00					
Andere Abmessungen Abzweiger auf Anfrage.									
Anschlussattel NW 150	Fr./Stk.			132.00	132.00	132.00	132.00	162.00	154.00
	NW 200	Fr./Stk.			215.00	215.00	215.00	215.00	234.00
Kugelgelenk für NW 150	Fr./Stk.								

Diese Preislisten sind Bruttolisten. Bitte fragen Sie nach dem Rabatt.

Preise: + 7.7% MWSt.	Transportkosten: 2,4% LSVA + Fr. 70.--
Rabatte:	je nach Bezugsmenge. Verlangen Sie das für Sie geltende Konditionenblatt.
Lieferfrist:	Normalerweise 1 - 3 Tage oder nach Ihren Wünschen.
Zahlung:	15 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto.